BILL OF QUANTITIES · บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โรงเก็บฟางอัดก้อน (Rice Straw Storage Warehouse)

เอกสารเลขที่ / Doc No.
BOQ-SW-01

โครงการ / PROJECT	สถานที่ / LOCATION	ขนาดอาคาร / FOOTPRINT	โครงสร้าง / STRUCTURE
ศูนย์รวบรวมฟางข้าว	พื้นที่นาข้าว ชนบท	20 × 10 m (200 m²)	เหล็ก ผนังเปิด-ปิดได้ จั่ว

No.	รายการ / Description	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (฿)
A	**งานเตรียมพื้นที่และงานดิน / Site & Earthwork**				
A1	**ปรับเกลี่ยและถางพื้นที่** [R1] Site clearing & leveling	ตร.ม.	400	25	**10,000**
A2	**ขุดดินฐานราก** [R1] Excavation for footings	ลบ.ม.	30	180	**5,400**
A3	**ถมบดอัดแน่นใต้พื้น** [R1] Compacted fill under slab	ลบ.ม.	120	220	**26,400**
A4	**วางผังและสำรวจ** Setting out & survey	เหมา	1	8,000	**8,000**
				รวมหมวด A / Subtotal	**49,800**
B	**งานคอนกรีตและฐานราก / Concrete & Foundation**				
B1	**คอนกรีตหยาบรองพื้น** [R2] Lean concrete blinding	ลบ.ม.	6	2,300	**13,800**
B2	**ฐานรากเสา ค.ส.ล. (12 ต้น)** [R2] RC column footings	ลบ.ม.	9	3,000	**27,000**
B3	**พื้นยกระดับ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.** [R2] Raised RC floor slab	ลบ.ม.	30	2,900	**87,000**
B4	**คานคอดิน / คานขอบ** [R2] Grade & edge beams	ลบ.ม.	8	3,200	**25,600**
B5	**เหล็กเสริม** [R1] Reinforcement steel	กก.	3,500	32	**112,000**
B6	**ไม้แบบหล่อคอนกรีต** Formwork	ตร.ม.	180	280	**50,400**
				รวมหมวด B / Subtotal	**315,800**
C	**งานโครงสร้างเหล็ก / Structural Steel**				
C1	**เสาเหล็ก H-150 (12 ต้น)** [R5] Steel columns H-150	ต้น	12	4,800	**57,600**

No.	รายการ / Description	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (฿)
C2	**โครงหลังคาเหล็ก (จันทัน)** [R5] Steel roof trusses	ชุด	6	9,500	**57,000**
C3	**แปและค้ำยันกันลม** [R5] Purlins & wind bracing	กก.	1,200	48	**57,600**
C4	**แผ่นเหล็กฐานและสมอยึด** Base plates & anchor bolts	ชุด	12	850	**10,200**
C5	**สีกันสนิมและสีทับหน้า** Anti-rust primer & paint	ตร.ม.	380	85	**32,300**
				รวมหมวด C / Subtotal	**214,700**
D	**งานหลังคาและกันฝน / Roofing & Rain Protection**				
D1	**หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 มม.** [R3] Metal sheet roofing 0.47mm	ตร.ม.	280	380	**106,400**
D2	**ฉนวนพียู ใต้หลังคา** [R4] PU insulation under roof	ตร.ม.	280	150	**42,000**
D3	**ครอบสันและแผ่นปิดรอยต่อ** [R3] Ridge cap & flashing	ม.	24	180	**4,320**
D4	**รางน้ำฝน** Gutters	ม.	44	280	**12,320**
D5	**ท่อระบายน้ำฝน** Downpipes	ม.	24	220	**5,280**
				รวมหมวด D / Subtotal	**170,320**
E	**งานระบบระบายน้ำ / Drainage**				
E1	**รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคาร** [R2] Perimeter RC drainage channel	ม.	60	650	**39,000**
E2	**ฝาปิด / ตะแกรงราง** Channel cover / grating	ม.	60	220	**13,200**
E3	**จุดเชื่อมต่อลงคลองชลประทาน** Outlet connection to canal	เหมา	1	12,000	**12,000**
				รวมหมวด E / Subtotal	**64,200**
F	**งานถนนและลานจอด / Access Road & Apron**				
F1	**ถนนลูกรังบดอัด** [R1] Compacted laterite road	ตร.ม.	200	280	**56,000**
F2	**ลานคอนกรีตและทางลาดขนถ่าย** [R2] Concrete apron & loading ramp	ตร.ม.	60	1,200	**72,000**
				รวมหมวด F / Subtotal	**128,000**

No.	รายการ / Description	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน (฿)
G	**งานระบบและเบ็ดเตล็ด / Services & Miscellaneous**				
G1	**ระบบไฟส่องสว่าง LED** LED high-bay lighting	เหมา	1	35,000	**35,000**
G2	**อุปกรณ์ความปลอดภัยและดับเพลิง** Safety & fire equipment	เหมา	1	18,000	**18,000**
G3	**ป้ายและการแบ่งโซน** Signage & zone marking	เหมา	1	6,000	**6,000**
				รวมหมวด G / Subtotal	**59,000**
H	**งานผนังและประตูเปิด–ปิด / Walls & Openable Doors**				
H1	**ประตูเหล็กบานเปิดคู่ หน้าโรงเรือน (พร้อมวงกบ)** [R5] Front steel double swing doors (incl. frame)	ชุด	1	48,000	**48,000**
H2	**ผนังเมทัลชีทด้านข้างแบบม้วนเปิด–ปิด พร้อมรางและแกนม้วน** [R3] Roll-up metal-sheet side walls (incl. track & drum)	ชุด	10	11,500	**115,000**
H3	**อุปกรณ์ยึด รางเลื่อน และงานติดตั้ง** Hardware, tracks & installation	เหมา	1	15,000	**15,000**
				รวมหมวด H / Subtotal	**178,000**

หมายเหตุ / NOTES & EXCLUSIONS

- ราคาเป็นการประมาณการเบื้องต้นสำหรับศึกษาความเป็นไปได้ (preliminary, feasibility-stage estimate).
- ราคาวัสดุและค่าแรงอ้างอิงตลาดชนบทไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และช่วงเวลา.
- ไม่รวมค่าที่ดิน, ค่าออกแบบ/ขออนุญาต, ระบบไฟฟ้าแรงสูง และงานน้ำประปา.
- Foundation sizing assumes firm soil; pile foundation not included.

รวมค่างานก่อสร้าง / Direct cost	**฿1,179,820**
ค่าดำเนินการ & กำไร / OH & Profit (10%)	**฿117,982**
เผื่อเหลือเผื่อขาด / Contingency (5%)	**฿58,991**
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT (7%)	**฿94,976**
รวมทั้งสิ้น / Grand Total	**฿1,451,769**
ต้นทุนต่อ ตร.ม. / Cost per m²	**฿7,259 /ตร.ม.**

วิเคราะห์ต้นทุน / Cost Analysis

สัดส่วนต้นทุนต่อหมวด / COST BY DIVISION

A · Site & Earthwork	4.2%	฿49,800
B · Concrete & Found…	26.8%	฿315,800
C · Structural Steel	18.2%	฿214,700

ค่าวัสดุ VS ค่าแรง / MATERIAL VS LABOUR

61% | 39%

ค่าวัสดุ / Material	**฿724,218**

D · Roofing & Rain Pro…	14.4%	฿170,320
E · Drainage	5.4%	฿64,200
F · Access Road & Apr…	10.8%	฿128,000
G · Services & Miscell…	5.0%	฿59,000
H · Walls & Openable …	15.1%	฿178,000

ค่าแรง / Labour **฿455,602**

* สัดส่วนวัสดุ-แรงงานเป็นค่าประมาณตามลักษณะงานแต่ละหมวด · Material/labour ratios are typical estimates per work type.

เทียบราคาตลาด / Cost Benchmark

ต้นทุนต่อ ตร.ม. ของโครงการนี้ **฿7,259/ตร.ม.**

	โครงการนี้	
฿5,500/ตร.ม.	**ช่วงราคาก่อสร้างโกดังโครงสร้างเหล็กในตลาด** (Pebsteel / Easy Warehouse) [R5]	฿9,000/ตร.ม.

โครงการนี้อยู่ในช่วง **กลาง** ของราคาตลาด สมเหตุผลกับอาคารกึ่งปิดที่มี **ประตูหน้าและผนังด้านข้างแบบเปิด-ปิดได้** เพิ่มการกันฝนและความปลอดภัย แต่ยังคงระบายอากาศได้ · This project sits mid-range, reflecting the added front doors and openable side walls for rain protection and security while keeping ventilation.

แหล่งอ้างอิงราคา / PRICE REFERENCES (ปี พ.ศ. 2568 / 2025)

R1 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — ราคาวัสดุก่อสร้างรายจังหวัด 2568 · index.tpso.go.th/construction-material-prices

R2 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2568 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) — คอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้างติดดิน ~1,845 บาท/ลบ.ม. · yotathai.com/yotanews/obec2568

R3 แสงไทยเมทัลชีท (2568) — หลังคาเมทัลชีททรงจั่ว หนารวม ≥0.47 มม. ราคา 370–430 บาท/ตร.ม. · sangthaimetalsheet.com

R4 KS Group Metal Sheet — ค่าวัสดุเมทัลชีท 200–300 บาท/ตร.ม. (เคลือบสี 300–400 บาท/ตร.ม.) · ksgroup-metalsheet.com

R5 Pebsteel TH / Easy Warehouse — โครงสร้างเหล็ก main frame 2,500–3,500 บาท/ตร.ม. · ราคารวมก่อสร้างโกดังโครงสร้างเหล็ก 5,500–9,000 บาท/ตร.ม. · th.pebsteel.com · easywarehouse-thailand.com

R6 มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย — ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (อ้างอิงเทียบเคียง) · thaiappraisal.org

* ราคาทั้งหมดเป็นราคาประมาณการเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงสาธารณะ ปี พ.ศ. 2568 ยังไม่ใช่ราคาเสนอจริงจากผู้รับเหมา — ควรขอใบเสนอราคา (Quotation) จากผู้รับเหมาในพื้นที่เพื่อยืนยันราคาก่อนดำเนินการ · All rates are comparative estimates from public 2025 sources; obtain contractor quotations before execution.

จัดทำเพื่อการนำเสนอโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ · For project presentation & feasibility study

สกุลเงิน: บาท (THB) · อ้างอิงราคาปี พ.ศ. 2568